

	DESCRIZIONE
	CAVI E GUAINE
	CAVO6020S Cavo schermato 6x0.25 mm². Matasse disponibili: 5 - 10 - 200 m.
	CAVO6020SARM Cavo schermato armato antiroditore 6x0.22 mm². Matasse disponibili: 5 - 10 - 200 m.
	Guaina flessibile GUA in PVC installata sul cavo della cella di carico. IP67 - Ø interno: 10 mm - Ø esterno: 14 mm. ▪ lunghezza 3 m + 1 raccordo in PVC ▪ lunghezza 5 m + 1 raccordo in PVC ▪ lunghezza 6 m + 1 raccordo in PVC ▪ lunghezza 10 m + 1 raccordo in PVC
	Cavo di estensione schermato 6x0.22 mm², inguainato, per collegare lo strumento di pesatura alla cassetta di giunzione. Guaina flessibile in PVC - IP67. Cablaggio a cura del cliente. ▪ lunghezza 5 m + 1 raccordo M16x1.5 in PVC ▪ lunghezza 10 m + 1 raccordo M16x1.5 in PVC
	CABLAGGI
	Cablaggio tra cella di carico e cassetta di giunzione. Cablaggio tra strumento di pesatura e cassetta di giunzione.
	COMMUTATORI
	EC Commutatore esterno a 12 posizioni per la selezione di formule e gruppi di setpoint.
	E Selezione di 12 gruppi da 5 setpoint tramite contatto esterno.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124